



Comune di Caltavuturo  
Città Metropolitana di Palermo



## AREA TEMATICA: SPETTACOLO E TEMPO LIBERO

|  |
|--|
| TITOLO:  |
| POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO COMUNALE ALL'APERTO MEDIANTE OPERE FINALIZZATE SIA ALL'INCREMENTO DELLA CAPIENZA DEGLI SPETTATORI, SIA AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI ACCESSO ED ESODO  |
| DESCRIZIONE PROGETTO:  |
| <p>L'intervento riguarda il potenziamento funzionale del teatro comunale all'aperto mediante opere finalizzate sia all'incremento della capienza degli spettatori, sia al miglioramento del sistema di accesso ed esodo della struttura, con particolare riferimento ai collegamenti tra le gradinate, le aree esterne e la viabilità pubblica esistente.</p> <p>In particolare, il progetto prevede la realizzazione di nuove scale interne alle gradinate, individuate negli elaborati con colore giallo, finalizzate a suddividere in modo più efficace i settori destinati al pubblico e a consentire un migliore utilizzo delle superfici disponibili per la seduta. Tali opere permettono di razionalizzare la distribuzione dei percorsi all'interno della cavea e di incrementare conseguentemente la capienza complessiva del teatro, migliorando al contempo l'accessibilità ai diversi settori.</p> <p>È inoltre prevista la realizzazione di un viale in terra battuta, individuato con colore verde, destinato a collegare l'area del teatro con la nuova via di esodo posta sul lato esterno. Il percorso, concepito con andamento lineare e diretto, consentirà il raggiungimento della scala di emergenza in condizioni di agevole percorrenza, costituendo elemento di raccordo tra la struttura e il sistema delle uscite verso l'esterno. La scelta della terra battuta risponde all'esigenza di garantire un inserimento compatibile con il contesto ambientale esistente, limitando l'impatto delle opere e assicurando al contempo la funzionalità del collegamento pedonale.</p> <p>A completamento del sistema di esodo è prevista la realizzazione di una nuova scala, indicata negli elaborati con colore rosso, necessaria per superare il dislivello esistente e raggiungere la quota della strada pubblica denominata Via Pio La Torre. Tale opera assume funzione essenziale per il completamento della nuova via di uscita, consentendo il collegamento diretto tra il percorso in terra battuta e la viabilità urbana esistente, con conseguente miglioramento delle condizioni complessive di deflusso e sicurezza dell'impianto.</p> <p>Nel complesso, l'intervento si configura come opera di adeguamento e riqualificazione del teatro comunale all'aperto, finalizzata ad aumentare il numero di posti disponibili per il pubblico, migliorare la distribuzione interna dei settori, potenziare i percorsi di uscita e rendere più efficiente il collegamento con la viabilità pubblica. Le opere previste risultano pertanto</p> |

strettamente integrate tra loro e concorrono al miglioramento della funzionalità generale della struttura, della sua fruibilità e delle condizioni di sicurezza connesse allo svolgimento di spettacoli ed eventi all'aperto.

COSTO PRESUNTO

€ 20.000,00

